

Prüfung von Eposilan Schutzlack 2K

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 16.02.2007

Auftraggeber : Scheidel GmbH & Co.KG
Jahnstraße 38-42

96114 Hirschaid

Auftrag : Bestimmung der Wasserdampfdiffusion und der Wasseraufnahme von
Eposilan Schutzlack 2K gemäß DIN EN ISO 7783 – 2: 1999
und DIN EN 1062-3.

Prüfergebnis : Es ergaben sich folgende Daten

sd – Wert

0,41 m

w₂₄-Wert

0,012 kg/(m²*h^{0,5})

Köln, den 16. Februar 2007

